

평택시험동(E-Mobility Center) 1차 건립공사 관련 질의 및 답변

번호	구분(발체근거)	질의내용	답신내용
1	입찰일정	도면수령 후 물량산출, SPEC업체 조사 등 입찰일정이 부족하니 입찰서 제출일 일정을 연기하여 주시기 바랍니다.	- 본 연구원 사업 전체 일정을 고려하였을 때, 입찰제출일 일정 연기는 불가합니다.
2	일반사항	입찰서 제출일로부터 착공까지의 기간 중 물가상승 시 E/S 가능여부	- 본 연구원 예산 및 여러 제반 조건을 고려하였을 때 원칙적으로 E/S는 불가하나, 계약체결 전까지의 물가 변동 사항은 협의를 통하여 반영 가능합니다.
3	과업지침서	과도한 과업지침서 내용은 추후 상호 협의 가능한지 여부 예 1) 설계도서가 미흡하다 하더라도 반드시 견적에 반영 및 시공준수 2) 설계도서에 일부 누락되었더라도, 설계의도 충족하는 기능상 필요한 사항은 반드시 견적에 반영	- 추후 상호 협의는 가능하나 필요한 시설들이 모두 반영된 견적을 제출하여야 합니다.
4	스펙북	SPEC 업체 요청 - 오버헤드크레인(더블, 5톤) - 더블스킨 (익스팬디드메탈, 편칭메탈) - 무진동 기초 예상공사비 제공 여부	- 크레인 오버헤드 8m (첨부자료 참고하여 견적 제출 요망하며, 최종 계약 시 동등 이상으로 발주처와 협의 후 진행함.) - 더블스킨 : 익스팬디드메탈 (시방서 참조 및 관련자료 첨부) - 기초예상공사비 제공안됨 (관련자료 첨부)
5	설계설명서 p.27 & 스펙북 p.18 평면도(A-202~204)	평면계획(지상 1층)은 시험동, 연구동 각 동에 5ton 호이스트 설치 배포 도면에는 시험동에만 1대 설치로 표기되어 있습니다. 설계설명서와 도면(평면도) 상이합니다. 기준 안내바랍니다.	- 크레인 설치장소는 2개소(연구동1개소, 시험동1개소)로 구성되며, 스펙북 기준으로 산출하여야 합니다.
6	스펙북 p.20~27 실내재료마감표(A-121~125)	스펙북 상에는 인테리어 공사가 포함되어 있지만, 인테리어 관련 도면 및 도면상 마감 표기가 없습니다. 인테리어 공사 포함인가요?	- 1층 로비 인테리어 공사 포함하여야 합니다. (관련자료 첨부) - 2층 인테리어공사 포함하여야 하며, 스펙북 내 이미지를 참조하여 산출하여야 합니다.
7	기계설비	시방서(배관설비공사 P6)와 과업지침서(P37)의 배관 재질이 다를 경우 어느 것을 우선순위로 해야 하나요?	- 과업지침서를 우선으로 하고, 특이사항은 발주처와 협의하여야 합니다.
8	기계설비	펌프실 확대 도면이 없음. 도면요청.	- 우선 협상자 선정 후 계약 조건 협의 시 제공 예정입니다.
9	기계설비	향온항습관련 시설은 도면이 없음, 별도공사 인지?	- 향온항습관련 시설은 발주처 별도 공사분입니다.
10	기계설비	자동제어 계통도만 있고 평면도가 없음. 도면기준 견적인지?	- 자동제어 계통도에 따른 전체적인 견적이 필요합니다. - 우선 협상자 선정 후 계약 조건 협의 시 제공 예정입니다.
11	기계설비 (MA-104)	위생기구 모델번호가 없음. 모델요청	- 위생도기는 국산 상급으로 견적에 반영하여야 합니다.
12	기계설비	유틸리티 배관에서 DI 재질이 STS 용접으로 되어있는데 ①일반STS용접인지 ②세니타리 용접인지 아니면 DI는 일반적으로 ③세니타리 크램프 타입으로 하는데 어떤걸 적용 해야 하나요?	- DI Water(순수물 장치) 배관은 STS, 이음부 원터치 삽입식 조인트를 사용합니다.
13	기계설비 (MA-101)	DI Water 용수 시수조, 초순수 제조용 펌프, 초순수 이송용 펌프, 콤퓨레샤(부위배관, 덕트포함), 압력탱크, 냉동식 에어드라이어, 흡착식 에어 드라이어 : 직발주로 표기되어 있음 제외공사 인지?	- 전원 및 배관은 금회 공사분이며, 장비는 발주처 별도 공사분입니다.

***추가 반영사항 : 화장실(연구동 1F~5F)
바닥 300X300 . 벽체 300X600 포세린 타일 적용할것. (용역원실, 샤워실, 시험동 제외)